
CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ
HOSPITAL SÃO PAULO
MURIAÉ – MG

PARECER TÉCNICO N° 04/2023 – 08/11/2023

DE: UNIDADE DE MANUTENÇÃO, ENGENHARIA CLINICA

PARA: Cotação prévia

A/C. Aline Melo

ASSUNTO: PROCESSO N° 005/2023 COTAÇÃO PRÉVIA N° 004/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Em resposta ao pedido de impugnação da empresa SIEMENS, referente ao Pregão eletrônico 005/2023, informo o seguinte:

A especificação deverá ser alterada nos itens abaixo relacionados, demais itens devem permanecer inalterados.

Onde se Lê:

- Faixa de corrente de tubo no mínimo: 20 a 420 Ma;
- Gerador de RX de no mínimo 50 KW;
- Capacidade térmica do anodo de no mínimo 5,0 MHU real;
- Capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 840 KHU/min.;
- Monitor colorido tipo Flat Screen de pelo menos 24" 1920x1200 ou superior e 300cd/m2 ou superior;

Leia-se:

- Faixa de corrente de tubo no mínimo: 20 a 600 Ma;
- Gerador de RX de no mínimo 70 KW;
- Capacidade térmica do anodo de no mínimo 7,0 MHU real;
- Capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 1000 KHU/min.;
- Monitor colorido tipo Flat Screen de pelo menos 19" 1280x1024 ou superior; (inclusive o monitor da Estação de Trabalho independente)

Eng. Gilson Cláudio Amorim
Unidade de Engenharia Clínica